

FÁBRICA DE CULTURA CURUÇÁ PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - VALOR REFERENCIAL DATA BASE: JANUARY (SEM DESONERAÇÃO)			
RESUMO GERAL			
GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO (R\$)	(%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	46.755,66	13,11%
2	SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	280.516,65	78,66%
3	CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS	29.367,48	8,23%
PREÇO TOTAL		356.639,79	100,00%

FÁBRICA DE CULTURA CURUÇÁ									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - VALOR REFERENCIAL									
DATA BASE: JANUARY (SEM DESONERAÇÃO)									
ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1SERVIÇOS PRELIMINARES									
1	INS. DNIT	E9015	ELEVADOR DE OBRA COM CAPACIDADE DE 1.000 KG - 9 KW	CHP	528,00	40,16	20,11%	48,23	25.465,44
2	INS. SIURB	79722	ALUGUEL DE CAÇAMBA METÁLICA - CAPACIDADE 4 M3 P/ ENTULHO DE ALVENARIA	UN	10,00	457,45	20,11%	549,44	5.494,40
3	EDIF	17-004-001	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	215,00	14,46	20,11%	17,36	3.732,40
4	CDHU	02.02.130	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNMES	3,00	1.512,38	20,11%	1.816,51	5.449,53
5	CDHU	02.02.120	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ALOJAMENTO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNMES	3,00	904,02	20,11%	1.085,81	3.257,43
6	CDHU	02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNMES	3,00	931,50	20,11%	1.118,82	3.356,46
SUBTOTAL 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES									46.755,66
2SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS									
2.1DEMOLIÇÃO (NA ÁREA DA LAJE PAV. SUPERIOR)									
7	EDIF	03-050-006	DEMOLIÇÃO DE LAJES MISTAS COM ESPESSURA FINAL SUPERIOR A 16 CM, ATÉ 30CM	M2	215,00	60,26	20,11%	72,37	15.559,55
8	EDIF	11-050-005	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR	M2	25,00	37,89	20,11%	45,50	1.137,50
9	CDHU	04.17.140	REMOÇÃO DE BASE E HASTE DE PARA-RAIOS	UN	1,00	52,67	20,11%	63,26	63,26
2.2EXECUÇÃO LAJE PAVIMENTO SUPERIOR									
10	CDHU	32.20.050	TELA EM POLIETILENO, MALHA HEXAGONAL DE 1/2´, PARA ARMADURA DE ARGAMASSA	M2	246,60	10,12	20,11%	12,15	2.996,19
11	CDHU	32.07.090	JUNTA DE DILATAÇÃO OU VEDAÇÃO COM MASTIQUE DE SILICONE, 1,0 X 0,5 CM INCLUSIVE GUIA DE APOIO EM POLIETILENO	M	176,80	12,28	20,11%	14,74	2.606,03
12	EDIF	11-003-008	EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	25,00	46,53	20,11%	55,88	1.397,00
13	CDHU	17.01.020	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO	M3	74,00	808,23	20,11%	970,76	71.836,24
14	CDHU	32.15.040	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESSURA DE 4 MM	M2	275,00	93,20	20,11%	111,94	30.783,50
15	CPTM	02.01.09.310.01	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:4, E=1,5 CM	M²	271,56	19,11	20,11%	22,95	6.232,30
16	CDHU	49.06.010	GRELHA HEMISFÉRICA EM FERRO FUNDIDO DE 4´	UN	4,00	16,54	20,11%	19,86	79,44
17	CDHU	33.10.041	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	246,00	36,34	20,11%	43,64	10.735,44
18	EDIF	10-011-034	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM	M	130,00	181,31	20,11%	217,77	28.310,10
19	EDIF	17-005-025	DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO	M	175,00	498,20	20,11%	598,38	104.716,50
20	EDIF	09-011-005	PÁRA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO	UN	1,00	825,37	20,11%	991,35	991,35
21	CDHU	33.10.041	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	70,40	36,34	20,11%	43,64	3.072,25
SUBTOTAL 2 - SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS									280.516,65
3CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS									
22	EDIF	15-001-018	TINTA ACRÍLICA COR DE CONCRETO COM MASSA TEXTURA ACRÍLICA	M2	246,00	84,40	20,11%	101,37	24.937,02
23	CDHU	55.01.020	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	246,00	15,00	20,11%	18,01	4.430,46
SUBTOTAL 3 - CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS									29.367,48
PREÇO TOTAL									356.639,79